



HUIMILPAN
2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.
COORDINACIÓN DE CONCURSOS, CONTRATOS Y PRECIOS UNITARIOS
CATÁLOGO DE CONCEPTOS



NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO PERIMETRAL EN TV SEC. AMADO NERVO

UBICACIÓN: SAN PEDRO, HUIMILPAN, QRO.

CONCURSO: H028.FISM.AD.22

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO CON LETRA | TOTAL |
|---------|---|--------|----------|-----------------|--|---------------|
| | PRELIMINARES | | | | | |
| 700000 | ANUNCIO INFORMATIVO DE OBRA DE 1.22x2.44 m. ROTULADO POR AMBAS CARAS. INCLUYE: SUMINISTRO Y HABILITADO DE PTR DE 3"x3" CAL 11 PARA ESTRUCTURA DE LETRERO A BASE DE DOS POSTES DE 4.93 m DE LONGITUD TOTAL. DONDE 0.60 m IRÁN EMPOTRADOS. TRES TRAVESAÑOS DE 1.07 m: PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN DOS CAPAS; LÁMINA NEGRA CAL 16 REMACHADA A ESTRUCTURA DE PTR EN DOS CARAS, ROTULADO EN VINYL AUTOADHERIBLE EN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA. FLETE A LA OBRA. EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO. MUERTOS DE CONCRETO SIMPLE PARA SU COLOCACIÓN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | pzo | 1.00 | \$ 15,184.74 | QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N. | \$ 15,184.74 |
| 700007 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m2 | 171.22 | \$ 8.29 | OCHO PESOS 29/100 M.N. | \$ 1,419.41 |
| 701276 | RETIRO Y RECUPERACION DE MALLA CICLONICA A MANO DE HASTA 2.00 M DE ALTURA. EMPOTRADA EN MAMPOSTERIA. INCLUYE: CORTE DE MALLA EN LA PARTE INFERIOR PARA SEPARARLA DE LA MAMPOSTERIA. DESMANTELAMIENTO DE MALLA Y TUBERIA. RECUPERACION DE LA MALLA Y POSTES. HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | ml | 171.22 | \$ 41.83 | CUARENTA Y UN PESOS 83/100 M.N. | \$ 7,162.13 |
| 701253 | DEMOLICIÓN MECÁNICA DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE EN BUENAS CONDICIONES. SEGÚN VALORACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: APILE Y ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN. CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA BAJO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | m3 | 6.85 | \$ 425.42 | CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 42/100 M.N. | \$ 2,914.13 |
| | EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS | | | | | |
| 702416 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B". SECO PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m. VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SOBRE ANCHO EN TALUDES POR EXCAVACIÓN. AFINE DE FONDO Y TALUD. MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m3 | 89.03 | \$ 45.01 | CUARENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N. | \$ 4,007.24 |
| 702417 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "C". PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES. MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | m3 | 10.50 | \$ 417.13 | CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 13/100 M.N. | \$ 4,379.87 |
| 702800 | CARGA MECÁNICA EN CAMIÓN DE VOLTEO. VOLUMEN MEDIDO SUELTO. INCLUYE: EQUIPO. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | m3 | 131.49 | \$ 22.56 | VEINTIDOS PESOS 56/100 M.N. | \$ 2,966.41 |
| 703220 | ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA. VOLUMEN MEDIDO SUELTO. INCLUYE EQUIPO. PAGO DE DERECHO DE TIRO. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | m3 | 131.49 | \$ 30.15 | TREINTA PESOS 15/100 M.N. | \$ 3,964.42 |
| 703201 | ACARREO EN CAMIÓN EN TERRACERÍA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A KILOMETROS SUBSECUENTES. | m3/km | 262.98 | \$ 10.50 | DIEZ PESOS 50/100 M.N. | \$ 2,761.29 |
| | ALBAÑILERÍA | | | | | |
| 301203 | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE $f_c=100 \text{ kg/cm}^2$ DE 5 cm DE ESPESOR. HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA T.M.A. 19 mm. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. EL VACIADO, EXTENDIDO, VIBRADO DEL CONCRETO. CURADO CON AGUA. MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | m2 | 119.86 | \$ 143.61 | CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N. | \$ 17,213.09 |
| 301601 | CIMIENTO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:3:5. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES. DESPERDICIOS. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | m3 | 85.61 | \$ 2,081.97 | DOS MIL OCHENTA Y UN PESOS 97/100 M.N. | \$ 178,237.45 |
| 301111 | CADENA DE DESPLANTE DE 20x20 cm DE CONCRETO $f_c=200 \text{ kg/cm}^2$. HECHO EN OBRA, T.M.A. 19 mm. ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 cm. ACABADO APARENTE CON CHAFLAN EN LAS ARISTAS. EN CIMENTACIÓN. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO CON AGUA. SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m | 155.13 | \$ 456.11 | CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 11/100 M.N. | \$ 70,756.34 |
| 302612 | MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7x14x28 cm (NOMINALES) DE 14 cm DE ESPESOR. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS. HASTA 2.60 m DE ALTURA EN PLANTA BAJA. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES. MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | m2 | 403.34 | \$ 505.76 | QUINIENTOS CINCO PESOS 76/100 M.N. | \$ 203,993.24 |
| 301156 | CASTILLO DE 20x20 cm. DE CONCRETO $f_c=150 \text{ kg/cm}^2$ -T.M.A. 19 mm. CIMBRA 2 CARAS ACABADO APARENTE CON CHAFLAN EN LAS ARISTAS. REFORZADO CON ARMEX 15x15/4. HASTA 3.00 m DE ALTURA EN PLANTA BAJA. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREOS DE LOS MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | m | 229.65 | \$ 386.08 | TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. | \$ 88,663.27 |
| 40356-1 | ANCLAJE DE CASTILLO DE 20x20 cm DE SECCIÓN HASTA 80 cm DE PROFUNDIDAD. CONCRETO $f_c=150 \text{ kg/cm}^2$, REFORZADO CON ARMEX 15x15/4. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | pza | 75.00 | \$ 178.93 | CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N. | \$ 13,419.75 |

